



“DANMAR” Sp. z o.o.
u. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Danmar VI A (dom letniskowy)

Pow. zabudowy 5,5 x 8,0 m = 44 m² + taras zadaszony 8,0 x 2,0 m

Cena domu: **57 800,00 zł** netto

Cena zawiera:

Stan zewnętrznie zamknięty

- Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym
- Elementy ścian zewnętrznych:
 - Malowanie zewnętrzne elewacji według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
 - Elewacja - deska drewniana 22 x 115 mm skośna łączona na zakład;
 - Kontrłaty 20 x 30 mm;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
 - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 95 mm;
- Elementy podłogi:
 - Podłoga skrzynkowa: podwalina + legary 100 x 100 mm;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna, ocieplenie wełną mineralną o grubości 100 mm + folia paroizolacyjna;
 - Wykończenie z desek zwykłych o grubości 22 mm + wyrównanie płytą OSB lub MFP o grubości 8 mm;
- Elementy sufitopodłogi:
 - Podciąg, belki stropowe;
 - Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;
- Elementy dachu o kącie nachylenia 45°:
 - Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
 - Membrana dachowa;
 - Blachodachówka modułowa „Venecja” + orynowanie „Flamingo”;
- Schody drewniane klejone policzkowe (drabinka schodowa)
- Konstrukcję wydzielenia jednego pomieszczenia (łazienka)
- Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (7,08 m²)
- Drzwi zewnętrzne drewniane klejone (100 x 208 cm 1 szt.)
- Taras boczny zadaszony z balustradą o powierzchni 16 m²
- Podcień nad tarasem o powierzchni 2,7 m² + taras niezadaszony 4,7 m²
- Montaż domu na terenie Polski
- Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)



“DANMAR” Sp. z o.o.
u. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wnętrza (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) płatny 4,50 zł/km przebiegu
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

Opcje – ewentualne dodatki /zmiany (za dopłatą):

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną (45 x 145 mm) + 20% ceny
- Okna:
 - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, RU z szybą zespoloną o $U_g=1,0$
- Drzwi zewnętrzne:
 - Drewniane klejone warstwowo - lite, firmy Ronkowski
 - wzmocnione i ocieplone przy zastosowaniu płyt HPL, firmy LEBOS
 - PCV białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie, firmy Drutex
 - KMT Plus ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym, z zamkami i klamkami
- Pokrycie dachu innym typem blachodachówki, dachówką
- Okna połaciowe, lukarny
- Ściana kolankowa o ustalonej wysokości
- Schody drewniane klejone zabiegowe lub dwuzabiegowe
- Elewacje:
 - Deska drewniana pozioma 34 mm x 145 mm, łączona na zamek
 - Tynk mineralny, imitacja muru pruskiego z ryglówką
- Balkon, wiata, zadaszenie, dodatkowy taras
- Okiennice
- Montaż wełny mineralnej i folii paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).