



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Danmar VI B (całoroczny)

Pow. zabudowy 8,5 x 6,5 m = 55,25 m² + taras zadaszony 8,5 x 2,5 m

Cena domu: **114 900,00 zł** netto

Cena zawiera :

Stan zewnętrznie zamknięty

- Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym
- Elementy ścian zewnętrznych:
 - Elewacja parteru - tynk mineralny + styropian ryflowany o grubości 8 cm;
 - Szczyty - deska drewniana pozioma 34 x 145 mm łączona na zamek;
 - Malowanie zewnętrzne elementów drewnianych według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
 - Płyta OSB lub MFP o grubości 12 mm;
 - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 145 mm;
- Elementy sufitopodłogi:
 - Podciąg, belki stropowe;
 - Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust lub płyta OSB, MFP o grubości 22 mm;
- Elementy dachu o kącie nachylenia 45°:
 - Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
 - Membrana dachowa;
 - blachodachówka Venecja z orynnowaniem Flamingo
- Konstrukcję wydzielenia wszystkich pomieszczeń
- Schody drewniane zabiegowe klejone z poręczą i tralkami
- Ściana kolankowa o wysokości 50 cm
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych 1szt.
- Okna PCV białe rozwierno uchylne z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (9,45 m²)
- Okiennice wraz z elementami stylizowanymi
- Drzwi zewnętrzne KMT Plus - ocieplone z zamkami i klamkami (1 szt.)
- Taras boczny zadaszony z balustradą o powierzchni 21,25 m²
- Montaż domu na terenie Polski
- Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie) płatny 4,50 zł/km
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

Opcje – ewentualne dodatki / zmiany (za dopłatą):

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Okna:
 - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną $U_g=1.1$
 - PCV z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie, RU z szybą zespoloną $U_g=1.0$
- Drzwi zewnętrzne:
 - Wzmocnione, ocieplone przy użyciu płyt HPL firmy Lebos
 - Drewniane klejone warstwowo - lite firmy Ronkowski
 - PCV białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
- Pokrycie dachu blachodachówką, dachówką cementową
- Lukarny, okna połaciowe
- Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami
- Podwyższenie ściany kolankowej do ustalonej wysokości
- Elewacje:
 - Deska drewniana pozioma 34 mm x 145 mm, łączona na zamek
 - Tynk mineralny, imitacja muru pruskiego z ryglówką na całej powierzchni elewacji domu
- Balkon, wiata, zadaszenie, dodatkowy taras
- Dodatkowy komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Montaż wełny mineralnej i folii paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).