



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Danmar VII A (dom letniskowy)

Pow. zabudowy 8,0 x 5,0 m = 40 m²

Cena domu: **49 500,00 zł** netto

Cena zawiera:

Stan zewnętrznie zamknięty

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
 - Malowanie zewnętrzne elewacji według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
 - Elewacja – deska drewniana 22 x 115 mm skośna łączona na zakład;
 - Kontrłaty 20 x 30 mm;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
 - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 95 mm;
- **Elementy podłogi:**
 - Podłoga skrzynkowa: podwalina + legary 100 x 100 mm;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna, ocieplenie wełną mineralnej o grubości 100 mm + folia paroizolacyjna;
 - Wykończenie z desek zwykłych o grubości 22 mm + wyrównanie płytą OSB lub MFP o grubości 8 mm;
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 27°:**
 - Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
 - Membrana dachowa;
 - Blachodachówka modułowa „Venecja” + orynowanie „Flamingo”;
- **Konstrukcję wydzielenia jednego pomieszczenia (łazienki)**
- **Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną zespoloną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (6,0 m²)**
- **Drzwi zewnętrzne drewniane klejone (100 x 208 cm 1 szt.)**
- **Portyk – wysunięte zadaszenie drzwi wejściowych**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)**



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wewnątrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) płatny 4,50 zł/km przebiegu
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

Opcje – ewentualne dodatki / zmiany (za dopłatą):

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną (45 x 145 mm) + 20% ceny
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Okna:
 - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, RU z szybą zespoloną o $U_g=1,0$ lub $U_g=0,8$
- Drzwi zewnętrzne:
 - Wzmocnione, ocieplone przy użyciu płyt HPL, firmy Lebos
 - Drewniane, klejone warstwowo - lite, firmy Ronkowski
 - PCV białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
 - KMT Plus ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym, z zamkami i klamkami
- Antresola
- Pokrycie dachu dachówką, blachodachówką
- Elewacje:
 - Deska drewniana pozioma 34 mm x 145 mm, łączona na zamek
 - Tynk mineralny, imitacja muru pruskiego z ryglówką
- Taras, wiata, zadaszenie
- Okiennice, okna połaciowe
- Montaż wełny mineralnej i folii paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).