



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Danmar VIII A (dom całoroczny)

Pow. zabudowy 9,0 x 6,5 m = 58,5 m²

Cena domu: **89 000,00 zł** netto

Cena zawiera:

Stan zewnętrznie zamknięty

- Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym
- Elementy ścian zewnętrznych:
 - Malowanie zewnętrzne elewacji według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
 - Elewacja – deska drewniana pozioma 34 x 145 mm łączona na zamek;
 - Kontrłaty 20 x 30 mm;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
 - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 145 mm;
- Elementy sufitopodłogi:
 - Podciąg, belki stropowe;
 - Płyta OSB, MFP o grubości 22 mm lub deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;
- Elementy dachu o kącie nachylenia 45°:
 - Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
 - Dach deskowany lub kryty płytą OSB, MFP o grubości 22 mm, pokryty papą;
- Schody drewniane zabiegowe klejone z poręczą i tralkami
- Konstrukcję wydzielenia wszystkich pomieszczeń (z belek 45 x 95 mm)
- Ścianę kolankową o wysokości 40 cm
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych (1 szt.)
- Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (10,86 m²)
- Drzwi zewnętrzne KMT Plus - pokryte laminatem drewnopodobnym, ocieplone z zamkami i klamkami (1 szt.)
- Portyk – wysunięte zadaszenie drzwi wejściowych
- Montaż domu na terenie Polski
- Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu, itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)

Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) płatny 4,50 zł/ km przebiegu
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

Montaż za granicą Polski:

- Montaż za granicą (na terenie Europy) płatny – 120 €/dzień/osoba

Opcje – ewentualne dodatki/zmiany (za dopłatą)

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Pokrycie dachu blachodachówką, dachówką, strzechą
- Okna:
 - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - PCV z okleiną drewnopodobną dwustronnie lub białe, RU z szybą zespoloną o $U_g=1,0$ lub $U_g=0,8$
- Drzwi zewnętrzne:
 - Wzmocnione, ocieplane przy użyciu płyt HPL, firmy Lebos
 - Drewniane klejone wartwowo - lite, firmy Ronkowski
 - PCV białe lub z okleiną jedno lub dwustronnie pod typ okien
- Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami
- Podwyższenie ściany kolankowej do ustalonej wysokości
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Lukarny, okna połaciowe
- Elewacja: tynk mineralny, imitacja muru pruskiego z ryglówką
- Taras, balkon, wiatra, zadaszenie, garaż
- Okiennice
- Montaż wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).