



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

DANMAR VIII (dom całoroczny)

Pow. zabudowy 9,0 x 6,5 m = 58,5 m²

Cena domu: **145 000,00 zł** netto

Cena zawiera:

Stan zewnętrznie zamknięty

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym (Fobos)**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
 - Parter - tynk mineralny + styropian ryflowany o grubości 8 cm;
 - Szczyty - deska drewniana pozioma 34 x 145 mm łączona na zamek;
 - Malowanie elementów drewnianych według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
 - Płyta OSB lub MFP o grubości 12 mm;
 - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 145 mm;
- **Elementy sufitopodłogi:**
 - Podciąg, belki stropowe;
 - Płyta OSB lub MFP o grubości 22 mm lub deski podłogowe grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°:**
 - Konstrukcja wzmocniona krokwiowo jętkowa;
 - Membrana dachowa;
 - Dachówka cementowa (czarna, ceglasta, brązowa);
- **Schody drewniane zabiegowe klejone z poręczą i tralkami**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych (1 szt.)**
- **Konstrukcję wydzielenia wszystkich pomieszczeń (z belek 45 x 95 mm)**
- **Ścianę kolankową o wysokości 40 cm**
- **Okna PCV białe rozwierno uchylne z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (15,42m²)**
- **Drzwi zewnętrzne KMT Plus - pokryte laminatem drewnopodobnym, ocieplone z zamkami i klamkami (1 szt.)**
- **Portyk – wysunięte zadaszenie drzwi wejściowych o powierzchni 3 m²**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)**



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wnętrza (podłóg, ścian, połaci dachu, itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) płatny 4,50 zł/km przebiegu
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

Opcje – ewentualne dodatki/zmiany (za dopłatą):

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Okna:
 - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - PCV z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie, RU z szybą zespoloną o $U_g=1,0$ lub $U_g=0,8$
- Drzwi zewnętrzne:
 - Wzmocnione, ocieplane przy użyciu płyt HPL, firmy Lebos
 - Drewniane klejone wartwowo - lite, firmy Ronkowski
 - PCV białe lub z okleiną jedno lub dwustronnie
- Okna połaciowe, lukarny
- Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami
- Podwyższenie ściany kolankowej do ustalonej wysokości
- Taras, balkon, wiata, zadaszenie, garaż
- Pokrycie dachu blachodachówką, strzechą lub innym typem dachówki
- Elewacje:
 - Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm łączona na zamek
 - Tynk mineralny, imitacja muru pruskiego
- Dodatkowy komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Okiennice
- Montaż wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).