



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Danmar X A „Dworek Polski Bungalow” (dom całoroczny)

Pow. zabudowy 11,0 x 9,5 m = 104,5 m²

Cena domu: **139 000,00 zł** netto

Cena zawiera:

Stan zewnętrznie zamknięty

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
 - Malowanie zewnętrzne elewacji na dowolny kolor farbami Tikkurila;
 - Elewacja – deska drewniana pozioma 34 x 145 mm łączona na zamek;
 - Kontrłaty 20 x 30 mm;
 - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
 - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 145 mm, bez instalacji technicznych;
- **Elementy sufitopodłogi:**
 - Podciąg, belki stropowe;
- **Elementy dachu kopertowego o kącie nachylenia 30° :**
 - Konstrukcja krokwiowo kleszczowo płatwiowa;
 - Dach deskowany lub kryty płytą OSB, MFP o grubości 22 mm, pokryty papą;
- **Konstrukcję wydzielenia wszystkich pomieszczeń** (z belek 45 x 95 mm)
- **Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (14,64 m²)**
- **Drzwi zewnętrzne KMT Plus - pokryte laminatem drewnopodobnym, ocieplone z zamkami i klamkami (1 szt.)**
- **Portyk – wysunięte zadaszenie drzwi wejściowych o powierzchni 6 m²**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)**



“DANMAR” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail: info@danmardomy.pl
www.danmardomy.pl

ISO 9001



inż. Daniel Czapiewski

Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu, itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)

Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) płatny 4,50 zł/km przebiegu
- Transport za granicą- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

Opcje – ewentualne dodatki/ zmiany (za dopłatą)

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Okna:
 - Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - PCV z okleiną drewnopodobną dwustronnie lub białe, RU z szybą zespoloną o $U_g=1,0$ lub $U_g=0,8$
- Drzwi zewnętrzne:
 - Wzmocnione, ocieplane przy użyciu płyt HPL, firmy Lebos
 - Drewniane klejone wartwowe - lite, firmy Ronkowski
 - PCV białe lub z okleiną jedno lub dwustronnie
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Elewacja: tynk mineralny, imitacja muru pruskiego z ryglówką
- Pokrycie dachu dachówką, blachodachówką, strzechą
- Taras, wiata, zadaszenie, garaż
- Okienne, okna połaciowe
- Montaż wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).