

## Danmar III A (dom letniskowy)

Pow. zabudowy 5,5 x 8,0 m = 44 m<sup>2</sup>

Cena domu: **62 900,00 zł** netto

Cena zawiera:

### Stan zewnętrznie zamknięty

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ogniochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
  - Malowanie zewnętrzne elewacji według wzornika kolorów i farbami firmy Tikkurila;
  - Elewacja - deska drewniana 22 x 115 mm skośna, łączona na zakład;
  - Kontrłaty 20 x 30 mm;
  - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
  - Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie 45 x 95 mm;
- **Elementy podłogi:**
  - Podłoga skrzynkowa: podwalina + legary 100 x 100 mm;
  - Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna, ocieplenie wełną mineralną o grubości 100 mm + folia paroizolacyjna;
  - Wykończenie z desek zwykłych o grubości 22 mm + wyrównanie płytą OSB lub MFP o grubości 8 mm;
- **Elementy sufitopodłogi:**
  - Podciąg, belki stropowe ;
  - Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°:**
  - Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
  - Membrana dachowa;
  - Blachodachówka modułowa „Venecja” + orynnowanie „Flamingo”;
- **Konstrukcję wydzielenia jednego pomieszczenia (łazienki)**
- **Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0 (7,77 m<sup>2</sup>)**
- **Drzwi zewnętrzne drewniane klejone (100 x 208 cm 1 szt.)**
- **Schody drewniane klejone policzkowe (drabinka schodowa)**
- **Taras podcieniowy o pow. 2,7 m<sup>2</sup>**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 100 km od siedziby firmy (Szymbark woj. pomorskie)**

## Do inwestora należy:

- Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej, piwnicy)
- Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- Wykończenie wewnątrz (podłóg, ścian, połaci dachu, itp.)
- Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

## Transport:

- Transport powyżej 100 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. Pomorskie) płatny 4,50 zł/km przebiegu
- Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty.

## Montaż za granicą Polski:

- Montaż na terenie Europy płatny – 120 €/dzień/osoba

## Opcje – ewentualne dodatki / zmiany (za dopłatą):

- Dostosowanie wymiarów domu do indywidualnych potrzeb inwestora
- Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną (45 x 145 mm) + 20% ceny
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Okna:
  - Drewniane klejone RU z szybą zespoloną o współczynniku  $U_g=1,1$
  - PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, RU z szybą zespoloną o  $U_g=1,0$  lub  $U_g=0,8$
- Drzwi zewnętrzne:
  - Drewniane klejone warstwowo - lite, firmy Ronkowski
  - wzmocnione i ocieplone przy użyciu płyt HPL, firmy LEBOS
  - PCV białe lub z obustronną okleiną drewnopodobną, firmy Drutex
  - KMT Plus o ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami i klamkami
- Elewacje:
  - Deska drewniana pozioma 34 mm x 145 mm, łączona na zamek
  - Tynk mineralny, imitacja ryglówki
- Okna połaciowe, lukarny
- Pokrycie dachu dachówką, innym typem blachodachówki
- Taras, balkon, wiata, zadaszenie, garaż
- Schody drewniane klejone jednobiegowe, zabiegowe lub dwuzabiegowe
- Ściana kolankowa o ustalonej wysokości
- Okiennice
- Montaż wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych)

