

# Familijny

( dom całoroczny )

Pow. zabudowy 7,71 x 9,25 m

Pow. użytkowa = 82,7 m<sup>2</sup>

## CENA ZAWIERA :

## STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
  - ✓ Tynk silikonowy + styropian ryflowany o grubości 8 cm
  - ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
  - ✓ Płyta OSB3 o grubości 12 mm
  - ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm
- **Elementy sufitopodłogi:**
  - ✓ Podciąg, belki stropowe;
  - ✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°**
  - ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa
  - ✓ Membrana dachowa
  - ✓ Blachodachówka modułowa Tysenia + orynnowanie stalowe
  - ✓ Ława i stopnie kominiarskie
- **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń**
- **Okna i drzwi tarasowe PCV rozwierno uchylne z okleiną jednostronną i potrójną szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8 o współczynniku Ug=0,8 ( 14,89 m<sup>2</sup> )**
- **Okno połaciowe 78/118 cm ( 1 szt. )**
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o nowoczesnym design o Ud=1,0 ocieplone, antywłamaniowe zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy**
- **Szklane zadaszenie nad drzwiami wejściowymi**
- **Schody drewniane klejone zabiegowe z poręczą i trawkami**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych ( 1szt. )**
- **Termoizolacja w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu**
- **Montaż domu na terenie Polski**

### DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża ( ławy fundamentowej, płyty fundamentowej )
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych ( elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza )
- ✓ Wykończenie wewnątrz (podłóg, ścian np. płyty GK, połączeni dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy ( Szymbark, woj. pomorskie )

### TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

### MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny

### OPCJE - EWENTUALNE DODATKI ( za dopłatą )

- **Okna :**
  - ✓ Drewniane klejone, RU
  - ✓ PCV z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie, szyba potrójna zespolona  $U_g=0,5$
- **Drzwi zewnętrzne :**
  - ✓ PCV pod typ okien o  $U_d=1,1$ -białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
  - ✓ Drewniane klejone
- **Pokrycie dachu dachówką modułową TILCOR, dachówką betonową lub ceramiczną**
- **Tarasy, wiaty garażowe, zadaszenia, garaże, budynki gospodarcze.**
- **Schody drewniane klejone zabiegowe z poręczą i trawkami**

