

DANMAR IXA-Dworek Letni

(dom całoroczny)

Pow. zabudowy 11,12 x 6,62 m = 73,61 m²

CENA ZAWIERA : STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
 - ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów
 - ✓ Elewacja - deska drewniana 34 x 145 mm łączona na zamek;
 - ✓ Kontrłaty 20 x 30 mm
 - ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
 - ✓ Płyta OSB3 o grubości 12 mm
 - ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm
- **Elementy sufitopodłogi:**
 - ✓ Podciąg, belki stropowe;
 - ✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°**
 - ✓ Konstrukcja krokwiowo-jętkowa
 - ✓ Membrana dachowa
 - ✓ Dach kryty blachodachówką modułową
- **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń**
- **Okna i drzwi balkonowe PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8 (15,94 m²)**
- **Okna łukowe "wole oczka" (2 szt.)**
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd ocieplone Ud=0,98, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60 (1 szt.)**
- **Schody drewniane klejone zabiegowe z poręczą i tralkami**
- **Ściana kolankowa o wysokości 40 cm**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych (1 szt.)**
- **Portyk z balkonem**
- **Montaż domu na terenie Polski**

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wewnątrz (podłóg, ścian –płyty GK, połączi dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny

OPCJE - EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Okna :**
 - ✓ Drewniane klejone, RU
 - ✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona $U_g=0,5$
 - ✓ Okna połaciowe
- **Drzwi zewnętrzne :**
 - ✓ Drewniane klejone
 - ✓ PCV pod typ okien-białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
- **Elewacje :**
 - ✓ Tynk mineralny lub imitacja muru pruskiego z ryglówką na całej powierzchni elewacji
- **Pokrycie dachu dachówką metalową z posypką mineralną (TILCOR), blachodachówką modułową lub strzechą**
- **Ściana kolankowa o ustalonej wysokości**
- **Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami**
- **Tarasy, wiaty, balkony , zadaszenia, lukarny, garaże, budynki gospodarcze**
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).**