

DANMAR III

(dom letniskowy)

Pow. zabudowy 5,5 x 6,5 m = 35,75 m²

CENA ZAWIERA :

STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
 - ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów
 - ✓ Elewacja - deska drewniana 22 x 145 mm, skośna łączona na zakład;
 - ✓ Kontrłaty 20 x 30 mm
 - ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
 - ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 95 mm
- **Elementy sufitopodłogi:**
 - ✓ Podciąg, belki stropowe
 - ✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 48°**
 - ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa
 - ✓ Membrana dachowa
 - ✓ Blachodachówka modułowa + orynowanie stalowe
- **Konstrukcja wydzielenia jednego pomieszczenia (łazienka)**
- **Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8 (6,37 m²)**
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60 (1 szt.)**
- **Schody drewniane klejone policzkowe (drabinka schodowa)**
- **Podcień 2,7 m²**
- **Montaż domu na terenie Polski**

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wewnątrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny

OPCJE - EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora
- Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną (45 x 145 mm) + 20% ceny
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Podłoga skrzynkowa (posadowienie budynku na bloczkach / słupach)
- Okna :
 - ✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - ✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona $U_g=0,5$
 - ✓ Okna połaciowe
- Drzwi zewnętrzne :
 - ✓ PCV pod typ okien o $U_d=1,1$ -białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
 - ✓ Drewniane klejone
- Elewacje :
 - ✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
 - ✓ Tynk mineralny, imitacja ryglówki
- Pokrycie dachu dachówką modułową TILCOR, dachówką betonową lub ceramiczną
- Ściana kolankowa o ustalonej wysokości
- Schody drewniane klejone zabiegowe lub dwuzabiegowe
- Tarasy, wiaty, zadaszenia, balkony, lukarny
- Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).