

# DANMAR VIA

( dom letniskowy )

**Pow. zabudowy 5,5 x 8,0 m = 44 m<sup>2</sup> + taras zadaszony 8,0 + 2,0 m**

**CENA ZAWIERA :**

**STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY**

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
  - ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów
  - ✓ Elewacja - deska drewniana 22 x 145 mm, skośna łączona na zakład
  - ✓ Kontrłaty 20 x 30 mm
  - ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
  - ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 95 mm
- **Elementy sufitopodłogi:**
  - ✓ Podciąg, belki stropowe;
  - ✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 48°**
  - ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa
  - ✓ Membrana dachowa
  - ✓ Blachodachówka modułowa + orynnowanie stalowe
- **Konstrukcja wydzielenia jednego pomieszczenia ( łazienka )**
- **Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku  $U_g=0,8$  ( 7,4 m<sup>2</sup> )**
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o  $U_d=1,0$  ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60 ( 1 szt.)**
- **Schody drewniane klejone policzkowe ( drabinka schodowa )**
- **Taras boczny zadaszony z balustradą o powierzchni 16 m<sup>2</sup>**
- **Podcień nad tarasem o powierzchni 2,7 m<sup>2</sup> + taras niezadaszony 4,7 m<sup>2</sup>**
- **Montaż domu na terenie Polski**



### DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża ( bloczków betonowych, płyty fundamentowej )
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych ( elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza )
- ✓ Wykończenie wewnątrz ( podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy ( Szymbark, woj. pomorskie )

### TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

### MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny

### OPCJE - EWENTUALNE DODATKI ( za dopłatą )

- Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora
- Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną (45 x 145 mm) + 20% ceny
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Podłoga skrzynkowa (posadowienie budynku na bloczkach / słupach)
- Okna :
  - ✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku  $U_g=1,1$
  - ✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona  $U_g=0,5$
  - ✓ Okna połaciowe
- Drzwi zewnętrzne :
  - ✓ PCV pod typ okien o  $U_d=1,1$ -białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
  - ✓ Drewniane klejone
- Elewacje :
  - ✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
  - ✓ Tynk mineralny, imitacja ryglówki
- Pokrycie dachu dachówką modułową TILCOR, dachówką betonową lub ceramiczną
- Ściana kolankowa o ustalonej wysokości
- Schody drewniane klejone zabiegowe lub dwuzabiegowe
- Tarasy, wiaty, zadaszenia, balkony, lukarny
- Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu ( ocieplenie ścian zewnętrznych ).