DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001

BDO 000366169

DANMAR 35 A

(dom letniskowy - na zgłoszenie)

Pow. zabudowy 6,0 x 5,8 m = 34,8 m²
Pow. użytkowa = 30,1 m²

Cena domu: **61 300,00 zł** netto

CENA ZAWIERA : **STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY**

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**

- **Elementy ścian zewnętrznych:**

✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów
✓ Deska elewacyjna 20 x 120 mm pozioma
✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
✓ Kontrłaty dystansowe 20 x 30 mm
✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 95 mm

---

- **Elementy dachu jednospadowego o kącie nachylenia 2°**

✓ Płatwie
✓ Płyta OSB3 15 mm
✓ Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
✓ Obróbki blacharskie + orynnowanie stalowe

- **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń** (45 x 95 mm)
- **Okna PCV rozwierno uchylne z potrójna szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8** (7,55 m²), **okleina jednostronna**
- **Drzwi zewnętrzne PCV przeszklone tarasowe** (160 x 205 cm -1 szt.)
- **Taras niezadaszony** (11,4 m²)
- **Drewniana pergola nad tarasem**
- **Montaż domu na terenie Polski**

DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO
BDO 000366169

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie UE płatny

OPCJE - EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Podłoga skrzynkowa (posadowienie budynku na bloczkach / słupach)**
- **Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną** (45 x 145 mm) **+ 20% ceny**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Okna :**
- ✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0
- ✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona Ug=0,5
- **Drzwi zewnętrzne :**
- ✓ PCV pod typ okien o Ud=1,1-białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie
- ✓ Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60
- ✓ Drewniane klejone
- **Elewacje :**
- ✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
- ✓ Tynk mineralny, imitacja ryglówki
- **Rozbudowa tarasu, wiaty, zadaszenia**
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).**