

DANMAR XII

(dom całoroczny-styl starokaszubski)

Pow. zabudowy 12,0 x 8,0 m = 96 m²

Cena domu: **276 800,00 zł** netto

CENA ZAWIERA : STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**
- **Elementy ścian zewnętrznych:**
 - ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów
 - ✓ Tynk mineralny + styropian ryflowany o grubości 8 cm + elementy drewniane;
 - ✓ Imitacja muru pruskiego
 - ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
 - ✓ Płyta OSB3 o grubości 12 mm
 - ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm
- **Elementy sufitopodłogi:**
 - ✓ Podciąg, belki stropowe
 - ✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust
- **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°**
 - ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa
 - ✓ Dach kryty płytą OSB i pokryty papą
- **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń**
- **Okna i drzwi PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8 (21,56 m²)**
- **Lukarna 1-okienne (3 szt.)**
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60 (1 szt.)**
- **Schody drewniane klejone zabiegowe z poręczą i tralkami**
- **Drzwi tarasowe pod typ okien (1 szt.)**
- **Taras podcieniowy**
- **Ściana kolankowa o wysokości 80 cm**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych (2 szt.)**
- **Montaż domu na terenie Polski**

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wewnątrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny

OPCJE - EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora
- Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych
- Okna :
 - ✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku $U_g=1,1$
 - ✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona $U_g=0,5$
 - ✓ Okna połaciowe
- Drzwi zewnętrzne :
 - ✓ PCV pod typ okien o $U_d=1,1$ -białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
 - ✓ Drewniane klejone
- Elewacje :
 - ✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
 - ✓ Tynk mineralny lub imitacja muru pruskiego z ryglówką na całej powierzchni elewacji
- Pokrycie dachu dachówką metalową z posypką mineralną (TILCOR), blachodachówką modułową , dachówką cementową, dachówką ceramiczną, strzechą
- Ściana kolankowa o ustalonej wysokości
- Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami
- Tarasy, wiaty, balkony , zadaszenia, lukarny, garaż
- Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).