DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO

BDO 000366169

DANMAR XVII

(dom mieszkalny)

Pow. zabudowy 11,2 x 8,2 m = 91,84 m²

Cena domu: **153 500,00 zł** **netto + 8%VAT**

CENA ZAWIERA : **STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY**

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi** (KUPRAFUNG-B, ADOLIT, BORAMON) **oraz ognioochronnym** (KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ)

- **Elementy ścian zewnętrznych:**
  - ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów ;
  - ✓ Tynk mineralny + styropian ryflowany o grubości 8 cm + elementy drewniane;
  - ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
  - ✓ Płyta OSB o grubości 12 mm;
  - ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm ;

- **Podciąg , belki stropowe (możliwość adaptacji strychu)**

- **Elementy dachu o kącie nachylenia 30°**
  - ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
  - ✓ Membrana dachowa;
  - ✓ Blachodachówka modułowa + orynnowanie stalowe ;

- **wydzielenie wszystkich pomieszczeń konstrukcją ścian działowych**
- **Okna PCV rozwierno-uchylne białe z szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,5** (22,84 m²)
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o Ud=0,98 ocieplone, pokryte laminatem drewnopobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60** (1szt)
- **Komin systemowy trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych** (1szt)
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 80 km od siedziby firmy** (Szymbark, woj. pomorskie)

DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO

BDO 000366169

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport powyżej 80 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie) płatny 4,50 zł/1 km przebiegu
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie krajów UE płatny - 120 €/1 dzień pracy/ 1 osoba

OPCJE – EWENTUALNE ADAPTACJE I DODATKI (za dopłatą)

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).**
- **Dodatkowy komin systemowy trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Możliwość adaptacji strychu lub poddasza użytkowego: stropopodłoga oraz schody strychowe opuszczane**
- **Okna :**
  - ✓ Drewniane klejone RU
  - ✓ Okna dachowe
- **Drzwi zewnętrzne :**
  - ✓ Drewniane klejone
  - ✓ PCV pod typ okien o Ud=1,1-białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
- **Elewacje :**
  - ✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
  - ✓ Tynk mineralny, imitacja muru pruskiego z ryglówką na całej powierzchni elewacji
- **Pokrycie dachu dachówką modułową z posypką mineralną** (TILCOR), **blachodachówką modułową**
- **Ściana kolankowa o ustalonej wysokości**
- **Tarasy, wiaty , zadaszenia, garaże, budynki gospodarcze**