DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001

BDO 000366169

DANMAR XVIII

(dom całoroczny)

Pow. zabudowy 7,2 x 9,7 m = 69,84 m²

Cena domu: **134 600,00 zł** netto

CENA ZAWIERA : **STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY**

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**

- **Elementy ścian zewnętrznych:**

  ✓ Tynk mineralny + styropian ryflowany o grubości 8 cm
  ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
  ✓ Płyta OSB3 o grubości 12 mm
  ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm

- **Elementy dachu o kącie nachylenia 30°**

  ✓ Prefabrykowana konstrukcja więźby dachowej
  ✓ Membrana dachowa
  ✓ Blachodachówka modułowa + orynnowanie stalowe

- **wydzielenia wszystkich pomieszczeń konstrukcją ścian działowych**
- **Okna i drzwi tarasowe PCV rozwierno-uchylne białe z potrójną szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8** (14,9 m²)
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60** (1 szt.)
- **Montaż domu na terenie Polski**

DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO

BDO 000366169

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian – np. płyty GK itp. połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie krajów UE płatny

OPCJE – EWENTUALNE ADAPTACJE I DODATKI (za dopłatą)

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Dodatkowy komin systemowy trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Okna :**

✓ Drewniane klejone RU,
✓ PCV RU z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
✓ Okna dachowe ,

- **Drzwi zewnętrzne :**

✓ PCV pod typ okien o Ud=1,1-białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
✓ Drewniane klejone

- **Elewacje :**

✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
✓ Imitacja muru pruskiego z ryglówką na całej powierzchni elewacji

- **Pokrycie dachu dachówką metalową z posypką mineralną** (TILCOR), **dachówką cementową, dachówką ceramiczną**
- **Ściana kolankowa o ustalonej wysokości**
- **Tarasy, wiaty , zadaszenia, garaże, budynki gospodarcze**
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).**