DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

ISO 9001
Certyfikat Zgodności ZKP Nr 1583-CPR-0497

www.danmardomy.pl

BDO 000366169

# DANMAR VII B

(dom całoroczny-styl norweski)

**Pow. zabudowy 6,0 x 7,7 m = 46,2 m²**

Cena domu: **109 100,00 zł** netto

CENA ZAWIERA : **STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY**

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi** (KUPRAFUNG-B, ADOLIT, BORAMON) **oraz ognioochronnym** (KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ)

- **Elementy ścian zewnętrznych:**

✓ Malowanie zewnętrzne elewacji (podkład +2 x kolor) według wzornika kolorów i farbami firmy TIKKURILA;
✓ Elewacja-deska drewniana pionowa 22 x 115 mm, łączona na zakład;
✓ Kontrłaty 20 x 30 mm;
✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
✓ Płyta OSB o grubości 12mm
✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm ;

- **Elementy sufitopodłogi:**

✓ Podciąg, belki stropowe;
✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust

- **Elementy dachu o kącie nachylenia 30°**

✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
✓ Belka kalenicowa 200 x 600 mm;
✓ Dach kryty płytą OSB i pokryty papą

- **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń** ( z belek 50 x 100 mm)
- **Okna PCV rozwierno uchylne białe z białymi szprosami z szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8** (14,08 m²)
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60** (1szt)
- **Schody drewniane klejone , zabiegowe policzkowe z poręczą i tralkami**
- **Ściana kolankowa o wysokości 80 cm**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 80 km od siedziby firmy** (Szymbark, woj.pomorskie)

DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO
Certyfikat Zgodności ZKP Nr 1583-CPR-0497

www.danmardomy.pl

BDO 000366169

## DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj.pomorskie)

## TRANSPORT :

- ✓ Transport powyżej 80 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie) płatny 4,50 zł/1 km przebiegu
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

## MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny - 120 €/1 dzień pracy/ 1 osoba

## OPCJE-EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną** (45 x 145 mm) **+ 20% ceny**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Okna :**

✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,1
✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona Ug=0,5
✓ Okna połaciowe

- **Drzwi zewnętrzne :**

✓ PCV pod typ okien o Ud=1,1-białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie

- **Elewacje :**

✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
✓ Tynk mineralny, imitacja ryglówki

- **Pokrycie dachu dachówką modułową** (TILCOR) lub **blachodachówką** (VENECJA)
- **Rynny stalowe** (system FLAMINGO)
- **Ściana kolankowa o ustalonej wysokości**
- **Tarasy, wiaty, zadaszenia, balkony, lukarny**
- **Okiennice** (przy elewacji drewnianej )
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).**