DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO

BDO 000366169

DANMAR I A

(dom letniskowy)

Pow. zabudowy 5,08 x 5,08 m + taras zadaszony 5,0 x 1,0 m = 25,8 m²

Pow. użytkowa = 21,0 m²

Cena domu: **32 300,00 zł** netto

CENA ZAWIERA : **STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY**

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi** (KUPRAFUNG-B, ADOLIT, BORAMON) **oraz ognioochronnym** (KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ)

- **Elementy ścian zewnętrznych:**
  - ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów ;
  - ✓ Elewacja-deska drewniana 20 x 120 mm, pozioma łączona na pióro;
  - ✓ Kontrłaty 20 x 30 mm
  - ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
  - ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 95 mm

- **Elementy podłogi:**
  - ✓ Podłoga skrzynkowa:
  - ✓ ocieplona wełną mineralną 10 cm + folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna ;
  - ✓ Wykończenie + wyrównanie płytą OSB (2 x 15 mm)

- **Elementy dachu o kącie nachylenia 30°**
  - ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
  - ✓ Membrana dachowa;
  - ✓ Płyta bitumiczna ONDULINE CLASSIC + orynnowanie FLAMINGO

- **Konstrukcja wydzielenia jednego pomieszczenia** (łazienka)
- **Okna PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8** (3,5 m²)
- **Drzwi zewnętrzne drewniane klejone** (100 x 208 cm -1szt)
- **Taras zadaszony z balustradą poziomą o powierzchni 5 m²**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 80 km od siedziby firmy** (Szymbark, woj.pomorskie)

DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO

BDO 000366169

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj.pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport powyżej 80 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie) płatny 4,50 zł/1 km przebiegu
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie UE płatny - 120 €/1 dzień pracy/ 1 osoba

OPCJE-EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).**
- **Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną** (45 x 145 mm) **+ 20% ceny**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Okna :**

✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,0
✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie,szyba potrójna zespolona Ug=0,5
✓ Okna połaciowe

- **Drzwi zewnętrzne :**

✓ PCV pod typ okien o Ud=1,0 -białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
✓ Wikęd stalowe ocieplone Ud=1,0 , antywłamaniowe, pokryte laminatem drewnopodobnym z dwoma zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60

- **Elewacje :**

✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
✓ Tynk mineralny, imitacja ryglówki

- **Pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką** (VENECJA /TYSENIA/ TILCOR)
- **Powiększenie tarasu i zadaszenia**
- **Okiennice** (przy elewacji drewnianej)