DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO
BDO 000366169

DANMAR IX-Dworek Polski

(dom całoroczny)

Pow. zabudowy 12,0 x 7,0 m + 4,0 X 2,0 m = 92m²

Cena domu: **215 400,00 zł** netto

CENA ZAWIERA : **STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY**

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi** (KUPRAFUNG-B, ADOLIT, BORAMON) **oraz ognioochronnym** (KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ)

- **Elementy ścian zewnętrznych:**

✓ Malowanie zewnętrzne elewacji (podkład +2 x kolor) według wzornika kolorów i farbami firmy TIKKURILA;
✓ Elewacja-deska drewniana 34 x 145 mm łączona na zamek;
✓ Kontrłaty 20 x 30 mm;
✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna;
✓ Płyta OSB o grubości 12 mm;
✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 145 mm ;

- **Elementy sufitopodłogi:**

✓ Podciąg, belki stropowe;
✓ Deski podłogowe o grubości 28 mm łączone na pióro-wpust;

- **Elementy dachu o kącie nachylenia 45°**

✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa;
✓ Dach kryty płytą OSB i pokryty papą;

- **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń**
- **Okna i drzwi balkonowe PCV rozwierno uchylne z okleiną drewnopodobną jednostronnie i szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8** (18,6 m²)
- **Okna łukowe "wole oczka"** (2szt)
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60** (1szt)
- **Schody drewniane klejone zabiegowe z poręczą i tralkami**
- **Ściana kolankowa o wysokości 40 cm**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych** (1szt)
- **Portyk z wiatrołapem i z balkonem**
- **Montaż domu na terenie Polski**
- **Transport do 80 km od siedziby firmy** (Szymbark, woj.pomorskie)

DANMAR
domy drewniane

DANMAR Sp. z o.o.
83-315 Szymbark
tel./fax 58/ 684-39-50/51
e-mail:info@danmardomy.pl

www.danmardomy.pl

ISO 9001
POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO

BDO 000366169

DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża (bloczków betonowych, płyty fundamentowej)
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza)
- ✓ Wykończenie wnętrz (podłóg, ścian, połaci dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy (Szymbark, woj.pomorskie)

TRANSPORT :

- ✓ Transport powyżej 80 km od siedziby firmy (Szymbark, woj. pomorskie) płatny 4,50 zł/1 km przebiegu
- ✓ Transport za granicę Polski- wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny - 120 €/1 dzień pracy/ 1 osoba

OPCJE-EWENTUALNE DODATKI (za dopłatą)

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Okna :**

✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku Ug=1,1
✓ PCV białe lub z okleiną drewnopodobną dwustronnie, szyba potrójna zespolona Ug=0,5
✓ Okna połaciowe

- **Drzwi zewnętrzne :**

✓ PCV pod typ okien o Ud=1,1-białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
✓ Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60

- **Elewacje :**

✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
✓ Tynk mineralny lub imitacja muru pruskiego z ryglówką na całej powierzchni elewacji

- **Pokrycie dachu dachówką modułową**(TILCOR), **blachodachówką** (VENECJA) lub **strzechą**
- **Ściana kolankowa o ustalonej wysokości**
- **Schody drewniane klejone dwuzabiegowe z poręczą i tralkami**
- **Tarasy, wiaty, balkony , zadaszenia, lukarny, garaż**
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej i foli paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu (ocieplenie ścian zewnętrznych).**