

## DANMAR 35

( dom letniskowy - na zgłoszenie )

Pow. zabudowy 5,0 x 7,0 m = 35 m<sup>2</sup>

### CENA ZAWIERA :

### STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

- **Impregnację konstrukcji środkami pleśnio i grzybobójczymi oraz ognioochronnym**

- **Elementy ścian zewnętrznych:**

- ✓ Malowanie dwukrotne zewnętrznej elewacji farbami firmy TIKKURILA według wzornika kolorów
- ✓ Tynk silikonowy + styropian o grubości 8 cm + elementy drewniane
- ✓ Folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna
- ✓ Płyta OSB3 o grubości 12 mm
- ✓ Konstrukcja szkieletowa z belek struganych czterostronnie z drewna certyfikowanego CE o przekroju 45 x 95 mm

- **Elementy dachu o kącie nachylenia 30°**

- ✓ Konstrukcja krokwiowo jętkowa
- ✓ Membrana dachowa
- ✓ Blachodachówka modułowa + orywnowanie stalowe

- **Konstrukcja wydzielenia wszystkich pomieszczeń ( 45 x 95 mm )**

- **Okna PCV rozwierno uchylne białe z szybą zespoloną o współczynniku Ug=0,8 ( 5,87 m<sup>2</sup> )**
- **Drzwi zewnętrzne Wikęd o Ud=1,0 ocieplone, pokryte laminatem drewnopodobnym z zamkami systemu jednego klucza, klamkami i ościeżnicą Energy 60 ( 1 szt. )**
- **Taras niezadaszony ( 10,5 m<sup>2</sup> )**
- **Montaż domu na terenie Polski**

## DO INWESTORA NALEŻY :

- ✓ Przygotowanie podłoża ( bloczków betonowych lub płyty fundamentowej )
- ✓ Montaż instalacji wewnętrznych ( elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza )
- ✓ Wykończenie wewnątrz ( podłóg, ścian, połączeń dachu itp.)
- ✓ Zakwaterowanie pracowników przy montażu domu powyżej 50 km od siedziby firmy ( Szymbark, woj. pomorskie )

## TRANSPORT :

- ✓ Transport na terenie Polski - wycena indywidualna po podaniu lokalizacji działki
- ✓ Transport za granicę Polski - wynajmujemy firmę spedycyjną, która ustala koszty

## MONTAŻ ZA GRANICĄ POLSKI :

- ✓ Montaż na terenie Europy płatny

## OPCJE - EWENTUALNE DODATKI ( za dopłatą )

- **Dostosowanie wymiaru domu oraz układu pomieszczeń do indywidualnych potrzeb inwestora**
- **Podłoga skrzynkowa ( posadowienie budynku na bloczkach / słupach )**
- **Zmiana konstrukcji szkieletowej na całoroczną (45 x 145 mm) + 20% ceny konstrukcji**
- **Komin trójwarstwowy z elementów prefabrykowanych**
- **Okna :**
  - ✓ Drewniane klejone, RU z szybą zespoloną o współczynniku  $U_g=1,1$
  - ✓ PCV z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronną, szyba potrójna zespolona  $U_g=0,5$
  - ✓ Okna połaciowe
- **Drzwi zewnętrzne :**
  - ✓ PCV pod typ okien o  $U_d=1,1$ -białe lub z okleiną drewnopodobną jedno lub dwustronnie
  - Drewniane klejone
- **Elewacje :**
  - ✓ Deska drewniana pozioma 34 x 145 mm, łączona na zamek
  - ✓ Imitacja ryglówki
- **Pokrycie dachu dachówką modułową TILCOR, dachówką betonową lub ceramiczną**
- **Tarasy, wiaty, zadaszenia**
- **Montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połączeń dachu ( ocieplenie ścian zewnętrznych ).**